

K13
 Kondensisolering diffusionstät isolerstrumpa PE30 skall monteras på kanalen i hela dess längd.
 OBS: Tejpas helt tät mot aggregat respektive takhuv eller ytterväggsgaller. Eventuella skarvar/skador skall tejpas täta utan att isoleringen komprimeras.

FÖRKLARINGAR

- FTX1 Värmeåtervinningsaggregat Östberg Heru 100 S EC-y1 R, ansluts med REC Aku-Comp
- A1 Avluftskanal
- U1 Utluftskanal
- F1 Frånluftskanal
- T1 Tilluftskanal
- B11 Brandisolering EI15, 30 mm nätmatta på obrännbar kanal
- K13 Kondensisolering PE30
- V18 Värmeisolering, 100 mm byggmatta eller 200 mm lösull (BE)
- LD1 Ljuddämpare cirkulär HRF
- LD3 Ljuddämpare flexibel REC Aku-Comp, skall värmeisoleras i kalla utrymmen
- FD1 Frånluftsdon Alig PVF
- FD2 Frånluftsdon Lindab KDPF
- FD5 Spisfläkt/kåpa med tät backspjäll (BE)
- TD1 Tilluftsdon Alig VST
- YG1 Ytterväggsgaller med låda ABC-YG/GL
- TH1 Takhuv Alig TP-160
- RL2 Renslucka, placeras åtkomligt

- Kanal på vind eller i ovanförliggande bjälklag
- Kanal vid tak
- Kanal vid golv
- Kanal i golvbjälklag

Ritningen är utförd enligt gällande BBR:s krav. Injustering skall utföras efter färdigt montage.

Kanalsystem i lägst fäihetsklass C, skall sammanfogas enligt materialtillverkarens anvisningar.

Genomgång av husets fuktspärr eftertätas noggrant. Ev. markerade respunkter kontrolleras/samordnas med lokala söningsdistriktet.

Samtliga utluftsventiler måste vara öppna för att erforderlig luftomsättning skall erhållas.

Lokaledstäder skall vara försedda med separat utluftsintag och tätslutande eldstadsluckor. (BE)

Vid montering av frånluftsventil i tvättstuga: kontrollera och ev. justera efter torkskåpets/tumlarens placering.

Vid montering av imkanal: kontrollera och ev. justera placering efter gällande köksritning. Kontrollera även att imkanalens dimension är lika med eller större än fläktens/kåpans kanalanslutning.

- ← Ventilations-springa vid dörr → Springa under dörr och springa eller överluftsdon ovan dörr

Taklutning 34°
 Total golvyta 162 m²
 Luftflöden till / från
 Totalt 62 / 69 l/s

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
-----	-----	-----------------	-------	------

EXEMPELRITNING

Alig Ventilation AB
 Hammarsmedsgatan 15
 S-542 35 Mariestad
 Tel: 0501-278760
 www.alig.se info@alig.se

UPPDRAG NR	RITAD/KONSTR AV	HANDLÄGGARE
------------	-----------------	-------------

DATUM	ANSVARIG
-------	----------

SKALA 1:75 (A3)	NUMMER V-57.1-111	BET
--------------------	----------------------	-----

